

DESIGNAÇÃO "MOBILIDADE TERRITORIAL / REDE RODOVIÁRIA - BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS, CAMINHOS E MUNICIPAIS"

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

TRABALHOS DE ESPÉCIE PREVISTA					
Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
2	RUA DA RIBEIRINHA				
2.1	TERRAPLENAGENS				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
2.1.1	Escavação em terreno compacto, na espessura de 0.10m, incluindo compactação do fundo da caixa, transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m3	467,00	470,10	
3	CAMINHO VICINAL DO FALCÃO, (entre a Rua D. Afonso Henriques e o portão de acesso à Quinta do Falcão) - V. C. OURIQUE				
3.1	TERRAPLENAGENS				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
3.1.1	Escarificação do macadame existente, na profundidade média de 0.10m, incluindo reperfilamentos transversais e longitudinais.	m2	6240,00		Nota (1)
3.2	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação				
3.2.1	- Camadas granulares:				
3.2.1.1	- Com características de base:				
3.2.1.1.1	- Em agregado britado de granulometria extensa				
3.2.1.1.1.1	Com 0.15m de espessura	m2	8304,00		Nota (1)
3.2.1.2	- Com características de regularização no enchimento de bermas				
3.2.1.2.1	Em agregado britado de granulometria extensa	m2	1100,00		Nota (1)

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
3.2.2	- Camadas de misturas betuminosas a quente:				
3.2.2.1	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
3.2.2.1.1	- Em betão betuminoso:				
3.2.2.1.1.1	Com 0.05m de espessura	m2	6000,00		Nota (1)
3.2.3	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				
3.2.3.1	- Rega de impregnação betuminosa				
3.2.3.1.1	Com emulsão betuminosa	m2	6000,00		Nota (1)
3.3	DRENAGEM				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
3.3.1	-Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
3.3.1.1	- Valetas e valas				
3.3.1.1.1	- Valetas de plataforma (laterais)				
3.3.1.1.1.1	Não revestidas	ml	2200,00		Nota (1)
3.3.2	-Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
3.3.2.1	- Continuidade de valetas sob serventias:				
3.3.2.1.1	- Com manilhas de diâmetro igual a 0.30m e revestimento superior com betão	ml	100,00		Nota (1)
4	CAMINHO VICINAL DAS QUINTAS DE CIMA, (entre a EN3 e a EN114.2) - V. C. OURIQUE				
4.1	TERRAPLENAGENS				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
4.1.1	Escarificação do macadame existente, na profundidade média de 0.10m, incluindo reperfilamentos transversais e longitudinais.	m2	16640,00	19840,00	
4.2	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação				
4.2.1	- Camadas granulares:				
4.2.1.1	- Com características de base:				
4.2.1.1.1	- Em agregado britado de granulometria extensa				
4.2.1.1.1.1	Com 0.15m de espessura	m2	16640,00	19840,00	
4.2.1.2	- Com características de regularização no enchimento de bermas				
4.2.1.2.1	Em agregado britado de granulometria extensa	m2	3200,00		Nota (1)
4.2.2	- Camadas de misturas betuminosas a quente:				
4.2.2.1	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
4.2.2.1.1	- Em betão betuminoso:				
4.2.2.1.1.1	Com 0.05m de espessura	m2	16000,00		Nota (1)
4.2.3	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				
4.2.3.1	- Rega de impregnação betuminosa				
4.2.3.1.1	Com emulsão betuminosa	m2	16000,00		Nota (1)
4.3	DRENAGEM				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
4.3.1	-Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
4.3.1.1	- Valetas e valas				
4.3.1.1.1	- Valetas de plataforma (laterais)				
4.3.1.1.1.1	Não revestidas	ml	6400,00		Nota (1)

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
4.3.2	-Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
4.3.2.1	- Continuidade de valetas sob serventias:				
4.3.2.1.1	- Com manilhas de diâmetro igual a 0.30m e revestimento superior com betão	ml	200,00		Nota (1)
5 ESTRADA DE SANTANA, (Ribeira-Santana)					
5.1	TERRAPLENAGENS				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
5.1.3	Trabalhos em condições particulares:				
5.1.3.2	Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por depósito.	m3	4080,00		A unidade é ml e não m3
5.3	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação				
5.3.2	- Camadas de misturas betuminosas a quente:				
5.3.2.1	- Com características de regularização no reperfilamento de pavimentos existentes, (espessura variável):				
5.3.2.1.1	- Em macadame betuminoso				
5.3.2.1.1.2	Idem em acessos / cruzamentos confinantes	m2	500,00		Nota (1)
5.3.2.2	- Com características de desgaste:				
5.2.2.2.1	- Em betão betuminoso:				
5.2.2.2.1.2	Idem em acessos / cruzamentos confinantes	m2	500,00		Nota (1)
5.4	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
5.4.1	Sinalização vertical:				
5.4.1.1	- Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação				
5.4.1.1.1	- Sinais triangulares:				
5.4.1.1.1.1	Com L = 0,70 m.	un	9,00		Nota (1)
5.4.1.1.2	- Sinais circulares:				
5.4.1.1.2.1	Com diâmetro igual a 0,70 m.	un	8,00		Nota (1)
5.4.1.1.3	- Sinais octogonais (STOP):				
5.4.1.1.3.1	Com L = 0,70 m.	un	1,00		Nota (1)
5.4.1.1.4	- Sinais rectangulares.				
5.4.1.1.4.1	Com L = 0,70 m.	un	2,00		Nota (1)
5.4.1.1.4.2	Informativo de localidade	un	1,00		Nota (1)
5.4.2	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:				
5.4.2.1	- Marcas Longitudinais:				
5.4.2.1.1	- Linha branca contínua (LBC):				
5.4.2.1.1.1	Com 0,12m de largura (LBC 0,12).	m	500,00		Nota (1)
6 BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MOINHO DO SALOIO - Cartaxo					
6.2 DRENAGEM					
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
6.2.1	-Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
6.2.1.2	- Colectores, longitudinais em manilhas de betão:				
6.2.1.2.2	Com diâmetro igual a 0,40 m.	m	345,00	404,00	De acordo com peças desenhadas

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
6.3	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação				
6.3.1	Camadas granulares:				
6.3.1.2	- Com características de regularização:				
6.3.1.2.1	- Em pó de pedra para assentamento de pavê de betão:				
6.3.1.2.1.1	Com 0,05 m de espessura.	m2	330,00	340,00	De acordo com peças desenhadas
6.3.2	Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				
6.3.2.2	- Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:				
6.3.2.2.1	Em lajetas de betão tipo pavê.	m2	330,00	340,00	De acordo com peças desenhadas
6.3.3	Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores				
6.3.3.2	Lancil de remate 8x22, incluindo fundação e mov. terras.	m	80,00		Nota (1)
7 BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PRIOSTE - Cartaxo					
7.2	DRENAGEM				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
7.2.1	-Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventuais indemnizações por depósito.				
7.2.1.2	- Colectores, longitudinais em manilhas de betão:				
7.2.1.2.1	Com diâmetro igual a 0,30 m.	m	478,00	480,50	De acordo com peças desenhadas

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Qtd. Prevista	Qtd. Determinada	Observações
7.2.2	-Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito.				
7.2.2.2	- Sumidouros e Sarjetas:				
7.2.2.2.1	Sumidouro junto a lancil ou em valeta, com grelha, tubagem, movimento de terras e todos os trabalhos	un	38,00		Nota (1)
7.2.2.2.2	Grelha sumidouro reforçada com aro contínuo na definição das entradas dos portões das propriedades	ml	200,00		Nota (1)