

ESTRADAS, CAMINHOS E ARRUAMENTOS MUNICIPAIS
BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS / 2009

ESCLARECIMENTOS - LISTA DE QUANTIDADES

DESIG.	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	ORÇAMENTO	
				PREÇOS	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
19	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA 3 DE OUTUBRO				
19.3	DRENAGEM				
19.3.1	Abertura, reperfilamento e construção de valetas de plataforma em betão, com abertura triangular até 1.00m, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação e a remoção a vazadouro dos produtos sobrantes.	?	280,00		
19.3.2	Colocação de passagens para serventias particulares, em meias manilhas ø250mm, incluindo recobrimento com betão B15.	?	30,00		
19.3.3	Fornecimento e aplicação de pavimento em calçada de calcário 10x10x10cm, na formação de valetas, incluindo escavações, regularizações, enchimentos e almofadas em pó de pedra.	?	50,00		
	III FREGUESIA DE PONTÉVEL				
22	REORDENAMENTO DA ENTRADA DE PONTÉVEL DO LADO DO CARTAXO				
22.6	Diversos				
22.6.6	- Iluminação:				
22.6.6.2	- Cabo VAV 5G4 na ligação entre candeeiros, incluindo abertura e fecho de valas, fita de sinalização e demais trabalhos necessários.	m2	75,00		
28	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE SÃO GENS				
28.2	PAVIMENTAÇÃO				
28.2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso, na espessura de 0.03m, após compactação.	m3	5200,00		
28.3	DRENAGEM SUPERFICIAL				
28.3.3	Colocação de passagens para serventias particulares, em meias manilhas ø250mm, incluindo recobrimento com betão B15.	?	80,00		
	V FREGUESIA DE VALE DA PINTA				
48	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PINHEIRO				
48.2	PAVIMENTAÇÃO				
48.2.4	Enchimento, regularização e compactação de bermas, com colocação de solos seleccionados.	?	?		

DESIG.	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	ORÇAMENTO	
				PREÇOS	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
49	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO VICINAL DO SOL POSTO				
	<i>Troço asfaltado</i>				
49.1	TRABALHOS PRELIMINARES				
49.1.1	Abertura, limpeza e reperfilamento de valetas de plataforma, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação e a remoção a vazadouro dos produtos sobranes.	?	?		
49.2	PAVIMENTAÇÃO				
49.2.3.	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso, com a espessura de 0.03m, após compactação, incluindo aplicação de rega de colagem.	?	?		
	<i>Troço não asfaltado</i>				
49.3	TRABALHOS PRELIMINARES				
49.3.2	Escarificação do macadame existente, na profundidade média de 0.10m, incluindo reperfilamentos transversais e longitudinais.	?	?		
	VII FREGUESIA DE VALADA				
61	BENEFICIAÇÃO DO BECO DA RUA DAS FLORES - Reguengo de Valada				
61.1	REPAVIMENTAÇÃO				
61.2.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa com betume fluidificado tipo MC70, à razão de 1.00kg/m2.	?	200,00		
61.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso, com a espessura de 0.05m.	?	200,00		