


Conclusão do Edifício sede da Associação Humanitária da Freguesia de Pentéval

Art	Designação	Un.	Quantidades		Diferenças	
			Previstas	Medidas	A mais	A menos
4	Demolições					
4.1	Demolição de paredes existentes de alvenaria de tijolo 30x20x11 simples ou duplas, incluindo todos os trabalhos e reutilização e/ou reciclagem previstas no PPRGR.	m2	95,50	127,59	32,09	
8.3	Alvenaria interior simples em tijolo cerâmico furado 30x20x22, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em paredes.	m2	3,00	13,52	10,52	
8	Pavimentos					
8.1	Fundação dos pavimentos térreos no interior do edifício, constituída por uma camada de enrocamento em brita n.º4 com 0.15 m de espessura, devidamente regado e compactada.	m2	250,00	260,22	10,22	
8.2	Fornecimento e aplicação de betão-lige em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com 0.02m de espessura, para execução de impermeabilização.	m2	23,50	26,48	2,98	
8.8	Fornecimento e aplicação de Vinílico em rolo, com juntas soldadas e berramento, incluindo preparação prévia do piso com uma demão de isolante, 1 demão de berramento autonivelante, limpeza final e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento final. (Conforme mapa de acabamentos).	m2	78,50	78,74	0,24	
10.2	Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado, incluindo cortes, remates, preparação para pintura e todos os trabalhos necessários. (Conforme mapa de acabamentos).	m2	209,30	280,24	70,94	
10.3	Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado, incluindo fornecimento e fixação prévia à laje de XPS 40mm. Inclui remates e preparação para pintura. (Conforme mapa de acabamentos).	m2	38,00	72,88	34,88	
10.4	Pintura a tinta plástica nas demãos necessárias a um bom acabamento, mínimo de três, cor a definir, em tetos interiores. (Conforme mapa de acabamentos).	m2	207,00	280,24	73,24	
11.6	Fornecimento e montagem de XPS 80mm sobre laje de estera.	m2	120,00	131,30	11,30	

 CONGEVIA		ERROS E OMISSÕES				
Conclusão do Edifício sede da Associação Humanitária da Freguesia de Pontével						
Art	Designação	Un.	Quantidades		Diferença	
			Previstas	Medidas	A mais	A menos
20.2	Fornecimento e execução da calçada de vidro 90x140 mm, incluindo base em tout-venant com 0.20m de espessura, almofada de areia e cimento ao traço de 1:6, refechimento de juntas a traço de cimento, e todos os trabalhos necessários, nas zonas de acesso viaturas.	m2	67,00	68,00	1,00	
20.3	Fornecimento e montagem de laçã de vidro LC1, incluindo abertura de fundação, fundação em betão, cortes, remates refechamento de juntas.	m	40,00	55,10	15,10	
20.5	Fornecimento e montagem de laçã guia de betão LC3, incluindo abertura de fundação fundação em betão, cortes, remates refechamento de juntas.	m	90,00	148,70	58,70	
20.6	Elevação de muro em betão armado com 0.20m de espessura, sobre muro de suporte de extrema existente MR1, com 1.60m de altura	m	34,00	37,20	3,20	
20.7	Elevação de muro em betão armado com 0.20m de espessura, sobre muro de suporte de extrema existente MR2, com 0.60m de altura	m	16,00	65,80	49,80	
20.9	Execução de muro em alvenaria para alojamento de contadores, com cerca de 1.50m de altura, MR1	m	6,00	9,60	3,60	
21	Pavimentos					
21.1	Execução de revestimento betuminoso com 0.08m de espessura final, incluindo base em tout-venant com 0.20m de espessura, regas de colagem e todos os trabalhos inerentes.	m2	380,00	407,29	27,29	